

Przedmiar

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|-------|-------|-------|
| 1 Roboty konserwacyjne na potoku Mikośka w km 6+000-6+750 w m. Łańcut | | | |
| 1.1 KNR 1501/114/4 Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy | 1 850 | | m2 |
| 1.2 KNR 1501/115/2 Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m | 1 850 | | m2 |
| 1.3 Wycena własna- Zebranie skoszonej trawy z odwiezieniem na odległość 5 km - ciągnik z przyczepą | 1 850 | | m2 |
| 1.4 KNNRW 10/2509a/3 Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5·m warstwa namułu grubości 0,20·m, dno szerokości 1,2-1,5·m | 550 | | m |
| 1.5 KNR 201/311/3 Odmulenie przepustu ramowego przy ul. Konopnickiej. Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu IV. 10x4x1,0= 40 m3 | 40 | | m3 |
| 1.6 KNR 1501/108/6 (1) Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust Fi·1,50·m, zamulenie do wysokości 1/3·Fi. 13 m x 2 okulary=26m | 26 | | m |
| 1.7 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie. Wywóz nieczystości z odmulonych przepustów. | 62 | | mp |
| 1.8 KNNRW 10/2513a/4 Odmulanie mechaniczne cieków, szerokość dna 1,2-1,6·m, warstwa namułu grubości 0,40·m | 200 | | m |
| 1.9 KNNRW 10/2520/1 Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów, objętość odkładu 0,50·m3 na 1·m krawędzi, grunt odspojony kategorii I-II | 110 | | m3 |
| 1.10 KNNR 1/104/13 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 36-45·cm | 10 | | szt |
| 1.11 KNR 201/109/5 Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podsycia średniej gęstości | 0,10 | | ha |
| 1.12 KNR 201/103/3 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·26-35·cm | 6 | | szt |
| 1.13 KNR 201/103/4 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·36-45·cm | 4 | | szt |
| 1.14 KNR 201/110/2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, karpina | 11,82 | | mp |
| 1.15 Wycena własna. Wynajęcie zwyżki do wycinki drzew - występowanie ogrodzenia firmy Polmos | 8 | | g |