



KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm  
NA ŁAWIE Z OPOREM Z BET. B-15  
wg KSDUP i PM - KARTA 1.11

- 6cm - KOSTKA BET. WIBROPRASOWANA Z BET. B-35
- 5cm - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
- 5cm - WARSTWA KRUSZYWA NATURALNEGO (POSPÓŁKI)
- 16cm - RAZEM
- 1.50 0.30




- 6cm - KOSTKA BET. WIBROPRASOWANA Z BET. B-35
- 5cm (10cm) - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (NA ZJAZDACH)
- 5cm - WARSTWA KRUSZYWA NATURALNEGO (POSPÓŁKI)
- 16 (21)cm - RAZEM

obrzeże bet. 8x30x75 Szczegół B



Krawężnik 15x30x100 na ławie betonowej z oporem - Szczegół A



NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WCIĄGU UL. KASPROWICZA NA ŁĄCZNEJ Dł. 336,8m W M. ŁANCUT		
INWESTOR	Miasto Łańcut		
NAZWA OPRACOWANIA	MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH		
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY		
PROJEKTANT	mgr inż. Rafał Dziedzic	NR UPR: PDK/0023/P-000/08	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Norbert Gurdziel		
SKALA 1:50/100	DATA 06.06.2014	NR RYS 3	NR DZIĘZ