


UWAGI:

- podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
- proj. przewody wodociągowe wykonac z rur PE100 SDR11
- przewody wodociągowe układać na podsypce i obsypce piaskowej o grubości min. 20cm
- dokładną rzędną włączenia do istn. wodociągów ustalić na montażu
- minimalne przykrycie wodociągu h=1,4m,przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
- proj. przewody kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kanalizacyjnych "tłych" z PVC-U SDR41 SN4
- proj. przewody kanalizacji deszczowej wykonac z rur kanalizacyjnych "tłych" z PVC-U SDR34 SN8
- przewody kanalizacyjne układać na podsypce i obsypce piaskowej o grubości min. 30cm
- dokładną rzędną włączenia do istn. sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej ustalić na montażu
- minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2m,przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
- przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
- różne wozów studzienek,skrzynek ulicznych oraz wpustów dostosować do poziomu drog i chodników
- wszelkie niezgodności i niescisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
- wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
- rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i schematami
- rozpatrywać łącznie z projektami innych branż



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
BEZWARUNKOWO WYKONAĆ WYKOPY KONTROLNE

Poziom (0,00)±189,60 m n.p.m.			
PROJEKT WYKONAWCZY			
Nazwa zainw.: AAG S.C.		Numer projektu: AAG/09/0020	
Inwestor: Anarohi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. (032) 331 16 17 fax (032) 334 71 69		Projektowa: mgr inż. Gabriela Gładziak mgr inż. Katarzyna Kwik mgr inż. Robert Kwik mgr inż. Robert Kwik mgr inż. Robert Kwik	
Inwestor: Gmina Miasto Łanów, Pl. Sobieskiego 18, 37-100 Łanów		Sprawdzający: mgr inż. Katarzyna Gładziak mgr inż. Katarzyna Gładziak mgr inż. Katarzyna Gładziak	
Tytuł projektu: Profil podłużny przyłącza wodociągowego		Skala rysunku: 1:500	
Wszystkie niezgodności i niescisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie		WK-05	

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20100107114003+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20100107114003+01'00')
/CreationDate
(qer17)
/Author
-mark-