

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

Łańcut, dnia 19.09.2014

GK.271.37.2014

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę Sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1” w Łańcucie

Informuje, że w toku prowadzonego postępowania złożone zostały następujące pytania:

Pytanie 1. Czy zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji SSWiN ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 2. Czy zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji dzwonekowej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3 Jaki kabel należy zastosować do zasilania budynku sali gimnastycznej ? W przedmiarach robót mowa jest o kablu YKY 4x25, natomiast dokumentacja wskazuje na kabel YKY 5x25.

Odpowiedź: Należy zastosować kabel YKY 5x25.

Pytanie 4. Dotyczy poz.77 przedmiaru robót budowlanych – ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z pustaków ściennych ceramicznych „Max 220” o grubości 29 cm – ANALOGIA – pustak Max grub. 25,0 cm P+W w ilości 379,1663 m². O jakie pustaki chodzi? Nie ma pustaków Max P+W, czy chodzi tutaj o pustaki Porotherm? Jeżeli tak to należałoby zmienić podstawę wyceny.

Odpowiedź: Inwestor dopuszcza wykonanie ścian z pustaków MAX gr. 25 cm lub pustaków Porotherm P+W gr. 25 cm.

Pytanie 5. Dotyczy poz. 78 przedmiaru robót budowlanych – ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4,5 m z pustaków ściennych ceramicznych „Max/220” o grubości 29 cm – ANALOGIA – pustak Max grub. 30,0 cm P+W w ilości 635,5209 – pytanie analogiczne jak w poz. 77.

Odpowiedź: Jw.

Pytanie 6. Dotyczy poz. 141 przedmiaru robót budowlanych – okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5 m² w ilości 4,38 m². Naszym zdaniem należy skorygować przedmiar robót i powinien on wynosić:
1,80x1,60x1=2,88 m², gdyż okno O-02 ujęto już w poz. 140.

Odpowiedź: Koryguje się przedmiar robót, powierzchnia okna 2,88 m².

Pytanie 7. Czy Wykonawca może zmienić podstawę wyceny, przy zachowaniu ilości wynikającej z przedmiaru robót.

Odpowiedź. Tak

Pytanie 8. W której pozycji kosztorysowej ujęto wymianę gruntu oraz podniesienie terenu do wysokości warstw podposadzkowych, o których mowa na str.III/5 opisu do projektu konstrukcji.

Odpowiedź: Posadzkę oraz warstwę podposadzkową wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Pytanie 9. Proszę o potwierdzenie, że oferent powinien wycenić asortyment prac oraz ilości ściśle według przedmiarów robót, bez konieczności weryfikowania ilości oraz zakresu prac.

Odpowiedź: Oferent powinien wycenić asortyment prac i ilości ściśle wg przedmiarów robót.

Pytanie 10. Ze względu na szeroki asortyment prac, konieczność wyceny materiałów oraz prac specjalistycznych podwykonawców i poddostawców, proszę o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 08.10.2014 r.

Odpowiedź: Przesuwa się termin złożenia oferty na dzień 01.10.2014 r. Zmianie ulegają zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminów składania i otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.10.2014 r. godz. 8:30. Otwarcie ofert 01.10.2014 r. godz. 9:00

Pytanie 11. Proszę o podanie okresu gwarancji na urządzenia dla instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wyposażenie, które zostanie zamontowane w sali gimnastycznej.

Odpowiedź: Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy na całą inwestycję wraz z urządzeniami i wyposażeniem.