

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej ul. Sokoła w m. Łańcut

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
SST	01.00.00.00	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
CPV	45111000-8				
	01.01.01.00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	01.01.01.12	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie płaskim	km		0,27
	KNNR 1 0111/02		km	0,270	
2	01.02.04.28	Rozebranie chodników z płyt betonowych (w tym trylinka) oraz zdjęcie 5 cm podsypki	m²		772
	KNNR 6 0805/07	91+154+112+52+143+50+13+11+8+27+46+50+15	m ²	772,0	
2,1		Materiał z rozbiórki stanowi własność Inwestora. Transport materiału z rozbiórki do 3km wraz z jego rozdrobnieniem przez kruszarki. Koszt wliczyć do pozycji 2	m ³		15
3	01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych	m		336
	KNNR 6 0806/021	18+97+221+76	m	336,0	
3,1		Materiał z rozbiórki stanowi własność Inwestora. Transport materiału z rozbiórki do 3km wraz z jego rozdrobnieniem przez kruszarkę. Koszt wliczyć do pozycji 3	m ³		15
4	01.02.04.44	Rozebranie obrzeży betonowych	m		30
	KNNR 6 0806/08		m	30,0	
4,1		Materiał z rozbiórki stanowi własność Inwestora. Transport materiału z rozbiórki do 3km wraz z jego rozdrobnieniem przez kruszarki. Koszt wliczyć do pozycji 4	m ³		1
5	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, gr. 7 cm - (wraz z frezowaniem)	m²		2 059
	KNR 231 0803/03/04	2012+32+15	m ²	2059,0	
5,1		Odwiezienie destruktu (własność Inwestora) na miejsce wskazane przez Inwestora do 3 km w ilości 1890x0,05=95m ³ . Koszt doliczyć do pozycji 5.	m ³		144
SST	02.00.00.00	II. ROBOTY ZIEMNE			
CPV	45112000-5				
	02.03.02.00	Zbrojenie jezdni geosiatką			
6	02.03.02	Zbrojenie geosiatką	m²		2 059
	KNR - AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca z geosiatki o szer.6 m o wytrzymałości 40kN we wszystkie strony	m ²	2059,0	
SST	03.00.00.00	III. KANALIZACJA			
CPV	45231000-5				
7	03.02.01.41	Regulacja istniejących studzienek ściekowych	szt.		11
	KNR 218 0625/01	Regulacja wysokościowa kratek ściekowych	szt.	11	
8	03.02.01	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych.	szt.		20
	KNR 2-31 1406-0300	Regulacja wjazdów kanałowych na studniach kanalizacji i sieci	szt.	20	
SST	04.00.00.00	IV. PODBUDOWY			
CPV	45233000-9				
	04.04.01.00	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie			
9	04.04.01.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna pod chodnik , gr. w-wy 5 cm	m²		648
	KNR 231 0114/01	91+154+112+52+143+50+46	m ²	648,0	

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
10	04.04.01.11 KNR 231 0114/01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna pod zjazdy , gr. w-wy 10 cm	m ²		61
		29+9+10+13	m ²	61,0	

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
SST	05.00.00.00	V. NAWIERZCHNIE			
CPV	45233000-9				
	05.03.05.00	Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
11	05.03.05.16	Warstwa wiążąca AC 16W , gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m²		2 059
	KNNR 6 0308/03 /07	droga	m ²	2059,0	
11,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą -koszt wliczony do poz 11	m ²		2059
11.2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę wiążącą koszt wliczony do poz 11	m ²		2059
12	05.03.05.27	Warstwa ścieralna AC11S, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m²		2 059
	KNNR 6 0308/03 /07		m ²	2059,0	
12,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną -koszt wliczony do poz 12	m ²		2059
12,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę ścieralną koszt wliczony do poz 12	m ²		2059
13	05.03.05.16	Warstwa wyrównawcza AC 16W , srednia gr. warstwy 3 cm	m³		62
	KNNR 6 0308/03 /07	droga	m ³	61,8	
13,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą -koszt wliczony do poz 13	m ²		2059
13,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę wiążącą koszt wliczony do poz 13	m ²		2059
SST	08.00.00.00	VI. ELEMENTY ULIC			
CPV	45233000-9				
	08.01.01.00	Krawężniki betonowe			
14	08.01.01.12	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej (beton B-15 (C12/15)) z oporem	m		336
	KNR - 231 0402-04	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, ułożone na ławie betonowej (beton B15 (C12/15)) z oporem V=0,06m ³ /m	m	336	
	08.02.02.00	Chodniki z brukowej kostki betonowej			
15	08.02.02.11	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm i 10cm po zagęszczeniu. - chodnik	m²		682
	KNNR 6 0502/02	91+154+12+112+10+143+13+50+50+47	m ²	682,0	
	08.03.01.00	Obrzeża betonowe			
16	08.03.01.12	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x6cm	m		260
	KNNR 6 404/05	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x6cm na podsypce piaskowej gr.	m	260,0	
SST	07.00.00.00	VII. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
CPV	45233000-9				
	07.01.01.00	Oznakowanie poziome			
17	07.01.01.55	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi linie ciągłe	m²		54
	KNR - AT - 04 0204/01	<P -18> 60x5x0,12 + 150x0,12	m ²	54,00	