

Przedmiar robót

1.	D-01.03.03	Demontaż słupa pojedynczego żelbetowego 8,5 m w terenie płaskim	szt	2
2.	D-01.03.03	Ponowny montaż uprzednio zdemontowanego słupa o długości 8,5 m w gruncie kat. III	szt	1
3.	D-01.03.03	Montaż i ustawienie słupa pojedynczego o długości 8,5 m z 2 belkami ustojowymi w gruncie kat. III	szt	1
4.	D-01.03.03	Demontaż istniejących kabli podwieszonych na podbudowie słupowej	mb	60
5.	D-01.03.03	Montaż osprzętu do podwieszenia kabli samonośnych	szt	2
6.	D-01.03.03	Ponowne podwieszenie uprzednio zdemontowanych kabli samonośnych	mb	60
7.	D-01.03.04	Wykonanie wykopu o szerokości dna 0,4 m i gł. 1 m w gruncie kat. III	mb	52
8.	D-01.03.04	Wykonanie wykopu o szerokości dna 0,6 m i gł. 1 m w gruncie kat. III	mb	22
9.	D-01.03.04	Układanie rury ochronnej dwudzielnej A-160-PS	mb	37
10.	D-01.03.04	Układanie rury ochronnej dwudzielnej A-110-PS	mb	41
11.	D-01.03.04	Przekładanie ciągów kanalizacji teletechnicznej wraz z ułożonymi w nich kablami	mb	22
12.	D-01.03.04	Przekładanie kabla doziemnego	mb	35
13.	D-01.03.04	Zasypanie wykopu o szer. dna 0,4 m i głębokości 1 m w gruncie kat. III	mb	52
14.	D-01.03.04	Zasypanie wykopu o szer. dna 0,6 m i głębokości 1 m w gruncie kat. III	mb	22
15.	D-01.03.03	Obsługa geodezyjna: - wytyczenie - inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1