

Przedmiar robót

1.	D-01.03.04	Wykonanie wykopów poprzecznych celem identyfikacji kabla o szerokości dna 0,4 m i gł. 1,2 m w gruncie kat. III	mb	174
2.	D-01.03.04	Zasypanie wykopu jak wyżej	mb	174
3.	D-01.03.04	Przekładanie ciągu rurociągu kablowego z rury HDPE 40/3,7 - pierwszy rurociąg	mb	1103
4.	D-01.03.04	Przekładanie ciągu rurociągu kablowego z rury HDPE 40/3,7 - każdy następny	mb	4412
5.	D-01.03.04	Przekładanie kabla lokalizacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,6	mb	1103
6.	D-01.03.04	Układanie rury ochronnej dwudzielnej A-160-PS	mb	354
7.	D-01.03.04	Wykonanie wykopu o szerokości dna 0,4 m i gł. 1 m w gruncie kat. III dla dodatkowych rur ochronnych	mb	56
8.	D-01.03.04	Układanie dodatkowej rury ochronnej dwudzielnej A-160-PS	mb	48
9.	D-01.03.04	Układanie rury ochronnej dwudzielnej A-110-PS	mb	10
10.	D-01.03.04	Zasypanie wykopu o szer. dna 0,4 m i gł. 1 m	mb	56
11.	D-01.03.04	Podwyższenie ramy studni SKR-2	szt	2
12.	D-01.03.04	Wymiana pokrywy studni SKR-2	szt	2
13.	D-01.03.04	Nadzór HAWE Telekom	dni	30
14.	D-01.03.04	Obsługa geodezyjna: - wytyczenie - inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1