

Przedmiar robót

1.	D-01.03.03	Demontaż słupa pojedynczego żelbetowego 7 m w terenie płaskim	szt	2
2.	D-01.03.03	Demontaż istniejących kabli podwieszonych na podbudowie słupowej	mb	108
3.	D-01.03.03	Montaż i ustawienie słupa pojedynczego o długości 8,5 m z 2 belkami ustojowymi w gruncie kat. III	szt	3
4.	D-01.03.03	Montaż osprzętu do podwieszenia kabli samonośnych	szt	3
5.	D-01.03.03	Ponowny montaż uprzednio zdjętego kabla napowietrznego	mb	108
6.	D-01.03.03	Układanie rury ochronnej dwudzielnej A-110-PS	mb	14
7.	D-01.03.03	Wykonanie wykopu o szerokości dna 0,4 m i gł. 1 m w gruncie kat. III dla dodatkowych rur ochronnych	mb	7
9.	D-01.03.03	Zasypanie wykopu o szer. dna 0,4 m i gł. 1 m	mb	7
10.	D-01.03.03	Nadzór właścicielski	kpl	1
11.	D-01.03.03	Obsługa geodezyjna: - wytyczenie - inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1