

PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Łańcucie oraz drogi
wewnętrznej nr ew. 238
BRANŻA SANITARNA KD**

Sporządził:
mgr inż. Piotr Kopczyk
inż. Jakub Górski

Data opracowania przedmiaru 04.2016r.

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Łąncucie oraz drogi wewnętrznej nr ew. 238
BRANŻA SANITARNA KD

Lp.	Nazwa grupy elementu rozliczeniowego	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1.	2.	3.	4.
Budowa kanalizacji deszczowej przebudowywanej drogi			
Przedmiar robót			
1	Wykopy o ścianach pionowych pod studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, przykanaliki oraz odcinki kolektora z wydobyciem urobku mechanicznie, gł. do 3m kat. gruntu I , szerokość wykopu 0,8-1,5m $V=21*2,5*0,7*0,7+12*2,5*1,5*1,5+334*1,6*0,8+52*1,6*0,8+39*2,0*1+95*1,2*0,8)=756,51m^3$	m3	756,51
2	Wykonanie dolnej warstwy podsypki pod odcinki kolektora - ława tłuczniowo-piaskowa (1:0.6) gr. 15cm $V=425*0,15*0,8=51m^3$	m3	51,00
3	Wykonanie górnej warstwy podsypki pod odcinki kolektora - podsypka piaskowa 10cm $V=425*0,10*0,8=34m^3$	m3	34,00
4	Wykonanie warstwy podsypki pod przykanaliki - podsypka piaskowa 20cm $V=95*0,2*0,8=15,20m^3$	m3	15,20
5	Wykonanie kanału z rur PE SN 8 Dn300 wraz z zakupem i L =334m	m	334,00
6	Wykonanie kanału z rur PE SN 8 Dn400 wraz z zakupem i transportem materiałów L =52m	m	52,00
7	Wykonanie kanału z rur PE SN 8 Dn500 wraz z zakupem i transportem materiałów L =39m	m	39,00
8	Wykonanie przykanalików z rur PE Dn200 wraz z zakupem i transportem materiałów L =95m	m	95,00
9	Wykonanie studni żelbetowych rewizyjnych Dn1200 z włazem żeliwnym wraz z zakupem i transportem materiałów N =12szt.	szt.	12,00
10	Wykonanie studzienek ściekowych Dn500 z wpustem wraz z zakupem i transportem materiałów N =21szt.	szt.	21,00
11	Wykonanie warstw obsypki i zasypki wraz z zagęszczeniem $V=21*2,5*0,7*0,7+12*2,5*1,5*1,5+334*1,6*0,8+52*1,6*0,8+39*2,0*1+95*1,2*0,8)*0,7=756,51m^3$	m3	529,56
12	Wykonanie prób szczelności całości wykonanej kanalizacji	szt.	1.00

Lp.	Nazwa grupy elementu rozliczeniowego	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1.	2.	3.	4.