



*SCHEMAT POSADOWIENIA:
- Kolektora kd300-400
SKALA 1:10*



UWAGI:

1. Podsypek należy wykonać z gruntu sytykiego o nośności CBR – G1, o uziarnieniu nie większym niż 16mm. Podsypek należy zagęszczać warstwami o grubości nie większej niż 15cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $I_s \geq 0,95$,
2. Łożysko nośne rury wykonać zgodnie z wymaganiami jak dla podsyпки,
3. Obsypkę wykonać zgodnie z wymaganiami jak dla podsyпки,
4. Zasypek w przypadku układania przewodów pod terenami zielonymi wykonać z gruntu rodzimego, zagęszczając warstwami o grubości nie większej niż 15cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $I_s \geq 0,95$. W przypadku układania przewodów pod nawierzchnią jezdni, chodnika lub parkingów należy wykonać z materiału jak dla podsyпки, a ostatnie 50cm zasypek zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $I_s \geq 1,00$,
5. Na profilu podłożnym przedstawiono skrzyżowania projektowanego kolektora kd300 i kd400 z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zaznaczonym na mapie. Nie wyklucza się istnienia innych nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
6. Przed przystąpieniem do robót, w miejscach skrzyżowań z projektowanymi kanałami deszczowymi kd300 i kd400 należy dokładnie zlokalizować sytuację oraz wysokośćowo istniejące uzbrojenie podziemne (wykonać przekępy kontrolne). W przypadku kolizji z ist. uzbrojeniem terenu należy powiadomić projektanta i uzgodnić sposób rozwiązania.

BIK

BIK - KOPCZYK

35 - 222 Rzeszów, ul. gen. L. Okulickiego 17

tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422

e - mail: biuro@bikkopczyk.pl

Inwestor / Zamawiający:

MIASTO
ŁAŃCUT

Nazwa inwestycji / Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Łańcucie
oraz drogi wewnętrznej nr ew. 238

Stadium:

PW

Tytuł rysunku:

SZCZEGÓŁY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Skala:

1: 25

funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data:
Projektant	mgr inż. Adam Pasterz	Os. S-282/89		04.2016 r.
Opracował	tech. Waldemar Haldys			Nr rysunku: 4