

Uzupełnienie do dokumentacji technicznej

1. Przy wycenie przewodu typu (N)HMH –J można zastąpić go przewodem elektroenergetycznym typu (N)HMH-J 3x1,5 na N2XH-J 3x1,5.
2. W zestawieniu materiałów np. etap I - termomodernizacja ujęto rurki typu peszel oraz RL, należy wycenić rury osłonowe bezhalogenowe.
3. Instalacje zewnętrzne zostały podzielone na dwa etapy. Z etapu PZT zostały wydzielone instalacje na działce nr 3045/5. Sumarycznie jest 61 opraw o mocy 70 W na 58 słupach o wysokości 4 m.
4. W przedmiarze dotyczącym terenu etap III "Pozostały teren" w pozycji 17 ujęto 61 kpl przewodów wciąganych w słupy. Wg pozycji 15 słupów jest 31. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.
5. Wg przedmiaru TERMOMODERNIZACJA CZĘŚĆ 1 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH np. poz. 46 Rozdzielnica TE/H3, P/T. IP41 wyposażona zgodnie ze schematem. Należy ująć rozdzielnice podtynkowe w obudowach o IP41.
6. W przedmiarze robót: TERMOMODERNIZACJA CZĘŚĆ 1 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH dział 6 poz.110 ujęto ściany działowe FERMACELL na konstrukcji stalowej bez wypełnienia jednowarstwowe typu 1S15 mocowane za pomocą wkrętów - 708 m².
Pozycja dotyczy obudów tras kablowych, które poza wydzielonymi pomieszczeniami ruchu elektrycznego mają być wykonane w klasie odporności ogniowej EI60.
7. W przedmiarze robót: TERMOMODERNIZACJA CZĘŚĆ 1 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH dział 6 poz.116 nie należy zakładać montażu pokryw do koryt kablowych wewnątrz budynku.
8. W TERMOMODERNIZACJA CZĘŚĆ 1 proszę wycenić obudowy w klasie odporności ogniowej EI60 na potrzeby koryt kablowych znajdujących się poza wydzielonymi pomieszczeniami ruchu elektrycznego.
9. Wszystkie trasy kablowe należy wykonać z koryt kablowych K200H50 (również koryta oznaczone na rysunku EN-01 jako K100H50).
10. W instalacji niskoprądowej każdy punkt logiczny należy wyposażyć w gniazda logiczne według wzoru: PEL1,PEL2,PEL4,PEL6 = 2xRJ45; PEL3,PEL8 = 4xRJ45.
11. W zestawieniu stolarki Etap II cz. 1 plik 15_0050_PWA_1_ab-14 - zestawienia stolarki.pdf we wszystkich oknach O-14 do O-17 widnieje opis „okno uchylne/szklenie stałe”.
Całość wykonać jako szklenie stałe bez kwater uchylnych.
12. W zestawieniu stolarki Etap I cz. 1 plik 15_0050_TE_1_ab-10 - zestawienie stolarki zewnętrznej.pdf widnieje zapis przy oknach ok-1 i ok-2 „szklenie rozwierane stałe”.
Należy wycenić: Ok-2 wykonać jako szklenie stałe
Ok-1 wykonać jako stałe/uchylne
13. W przedmiarze Etap II cz. 1 PWA_1_AB w pozycji 180 i 181 należy wycenić 166,1909 m² krat pomostowych.
14. Przedmiar robót budowlanych Etap II cz. 1 PWA_1_AB – poz.284 jest zerowa (została podana omyłkowo) – sufity podwieszane wycenione są w dalszych poz. od 294 – 301
15. Proszę o dodanie krotności Przedmiar robót budowlanych Etap II cz. 1 PWA_1_AB – w pozycji 348 – należy uwzględnić krotność 2.