


RZUT PIWNIC
skala 1:100



- LEGENDA:
- istn. - ISTNIEJĄCE OKNA I DRZWI
 - XXX XXX - PROJEKTOWANE OKNA I DRZWI DO WYMIANY

SGI - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNIC PONIŻEJ POZIOMU TERENU
ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu ocieplić metodą BSO
polistyrenem ekstrudowanym o współczynniku $\lambda=0,035$ W/mK gr. 14cm
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej

SZI - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNIC POWYŻEJ POZIOMU TERENU
ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu ocieplić metodą BSO
polistyrenem ekstrudowanym o współczynniku $\lambda=0,035$ W/mK gr. 12cm

L.p.	Nazwa pomieszczenia	pow. użytkowa [m²]	rodzaj podłogi
0/1	KORYTARZ	17,28	Płytki gresowe
0/2	ŁAZIENKA	6,89	Płytki gresowe
0/3	WENTYLATORNIA	4,58	Płytki gresowe
0/4	MAGAZYN WARZYW	4,47	Płytki gresowe
0/5	MAGAZYN 1	35,04	Płytki gresowe
0/6	MAGAZYN 2	16,44	Płytki gresowe
0/7	WARSZTAT	20,39	Płytki gresowe
0/8	MAGAZYN 3	24,31	Płytki gresowe
0/9	MAGAZYN ŻYWNOŚCI	20,45	Płytki gresowe
0/10	ARCHIWUM	9,62	Płytki gresowe
0/11	MAGAZYN 4	6,60	Płytki gresowe
0/12	POM. SOCJALNE	23,46	Płytki gresowe
0/13	KUCHNIA 1	9,51	Płytki gresowe
0/14	KUCHNIA 2	10,49	Płytki gresowe
0/15	ZMYWALNIA 1	2,85	Płytki gresowe
0/16	ZMYWALNIA 2	0,66	Płytki gresowe
0/17	ŁAZIENKA	2,23	Płytki gresowe
0/18	MAGAZYN 5	3,63	Płytki gresowe
RAZEM:		218,90	

Temat: DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYMIANA CZĘŚCI STOALRKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ WYKONANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z DOSZKOSIENIEM BUDYNKU DO WYMOGÓW P.POŻ. W RAMACH ZADANIA PN. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ŁAŃCUTU" dz. nr ewid. 2879/20, obr. Miasto Łańcut							
Opracowanie:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Branża:	Faza:		
projektant:	mgr inż. Adam WILKOS	PDK/0231/PWOK/11		arch.-bud.	projekt budowlany		
sprawdzający:				Data:	Skala:		
opracował:				maj 2016	1:100		
Inwestor:		Nazwa rysunku:			Nr.rys:		
Gmina Miasto Łańcut Pl. Sobieskiego 18 37-100 Łańcut		RZUT PIWNIC			B-01		
					Arkusz:		
					A3		