

UWAGA!!!

1. Uziom wykonać jako otokowy stalowym płaskownikiem 30x4 układanego na głębokości 60cm.
3. Przewody odprowadające wykonać jako płaskownik FeZn25x4 prowadzony pod elewacją.
4. Połączenia uziemienia wykonywać jako połączenia spawane.
5. Miejsca spawów należy zabezpieczyc antykorozyjnie.
6. Złącza pomiarowe wykonać w puszkach umieszczonych w ociepleniu elewacji na wys. h=60cm.

TEMAT:

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ŁAŃCUCIE PRZY UL. SKŁADOWEJ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI I ADAPTACJI DO NOWYCH FUNKCJI

		NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ: specjalność: inst. elektryczne	mgr inż. Robert BĘBEN	PDK/0191/POOE/06	[signature]
SPRAWDZIŁ: specjalność: inst. elektryczne	mgr inż. Piotr KRUPORNICKI	PDK/0003/POOE/15	[signature]
OPRACOWAŁ: specjalność: inst. elektryczne	mgr inż. Grzegorz WEBER		[signature]

PRACOWNIA PROJEKTOWA ADAM WILKOS
35-030 Rzeszów, ul. Roderyka Alsa 1

BPIE biuro projektów instalacji elektrycznych
www.bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl
ul. Dąbrowskiego 7
35-033 Rzeszów

BRANŻA:	FAZA:
INST.ELEKTRYCZNE	projekt wykonawczy
DATA: marzec 2017	SKALA: 1:100

INWESTOR:	NAZWA RYSUNKU:	NR RYS.:
MOSIR Łancut ul. Armii Krajowej 57 37-100 Łańcut	INSTALACJA UZIEMIAJĄCA - RZUT PARTERU	E-05 WERSJA: A