

MIASTO ŁAŃCUT  
Pl. Sobieskiego 18  
37-100 Łańcut

Łańcut, dnia 20.01.2021 r.

WFZ.271.7.2020

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę stadionu sportowego w Łańcucie

Informuję, że w toku postępowania złożone zostały zapytania.

### **Pytanie 1**

Czy zamawiający dopuszcza do stosowania w zadaniu maszty o wysokości 16 m wykonane jako zbieżne OKRĄGŁE wykonane z blachy stalowej o wytrzymałości min. 235MPa i grubości minimum 4mm. Minimalny wymiar u dołu maszty 375mm. U dołu wykonanie 2 wnęk rewizyjnych pod montaż złącz elektrycznych. Całość konstrukcji cynkowana zanurzeniowo wg PN EN ISO 1461. Klasa ugięcia konstrukcji wg PN EN-40-3 musi się mieścić w klasie I tj. nie więcej niż 4% wysokości konstrukcji.

### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów okrągłych zbieżnych.

### **Pytanie 2**

Proszę o wskazanie lub udostępnienie projektu lub przedmiaru robót ... Brak wymiarów boiska, informacji jakie luxy są wymagane przez Zamawiającego, Projektu.

### **Odpowiedź**

Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego, na której zamieszczono siwz.

### **Pytanie 3**

Zamawiający w siwz określił doświadczenie zawodowe w poniższy sposób: o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zamówienie o wartości co najmniej 50 000 zł brutto<sup>1</sup> obejmujące budowę lub rozbudowę lub przebudowę stadionu sportowego wraz z oświetleniem płyty boiska;

Zwracamy się do Zamawiającego czy uwzględni doświadczenie wykonawcy, który wykonał oświetlenie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w technologii LED o wartości co najmniej 100 000 zł brutto. Pragniemy nadmienić, że robotami o największej złożoności w przedmiotowym zamówieniu jest wykonanie oświetlenia płyty boiska wraz z montażem tablicy oraz ułożeniem kabli do monitoringu oraz nagłośnienia.

<sup>1</sup> W przypadku robót, których wartość została określona w umowie w innej walucie niż PLN do przeliczenia danej waluty na PLN zastosować należy średni kursu NBP na dzień zakończenia robót.

## **Odpowiedź**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ulega zmianie w zakresie warunków udziału w postępowania.

Pkt V ust. 2 pkt 3a)) siwz otrzymuje nowe brzmienie:

„ O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, może ubiegać się Wykonawca, który wykaze, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zamówienie o wartości co najmniej 50 000 zł brutto<sup>2</sup> polegające na wykonaniu oświetlenia płyty boiska sportowego”.

## **Pytanie 3**

W załączniku nr 5 do siwz „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający określił Parametry naświetlaczy oraz masztów oświetleniowych dodając zapis: „Sposób rozwiązania zasilania zgodnie z załączoną dokumentacją” prosimy o załączenie przedmiotowej dokumentacji technicznej, podanie wymiarów płyty boiska oraz wymogów natężenia oświetlenia płyty boiska oraz współczynnika równomierności oświetlenia lub zamieszczenia symulacji oświetlenia zgodnie z przedmiotową dokumentacją techniczną”.

## **Odpowiedź**

Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego, na której zamieszczono siwz.

Ponadto wyjaśniam, że w planowanym ogrodzeniu należy przewidzieć dostawę i montaż bramy o szerokości 4 m .

Plansza podstawowa zagospodarowania jest jedynie rysunkiem poglądowym dla przedstawienia wymiarów boiska.

Z up. Burmistrza  
Michał Mglej  
Zastępca Burmistrza

Pismo przygotował: Tomasz Ciapała  
Wydział Funduszy i Zamówień Publicznych

tel. +48 17 249 04 38  
e.mail:  
zamowienia@um-lancut.pl

---

<sup>2</sup> W przypadku robót, których wartość została określona w umowie w innej walucie niż PLN do przeliczenia danej waluty na PLN zastosować należy średni kursu NBP na dzień zakończenia robót.