



WIDOK A-A 13

WIDOK B-B



- ## WYKAZ ELEMENTÓW:

1. Wodomierz sprzężony np. typu MWNI/JS 50/4,0-S lub równoważny - 1 szt.
2. Zasawa żelwna Dn50 z króćcami do zgrzewania Dn63 - 1 szt.
3. Zawór antyskażeniowy kohnierzowy Dn50 typu EA - 1 szt.
4. Kompensator gumowy kohnierzowy Dn50 - 1 szt.
5. Filtr siatkowy kohnierzowy Dn50 - 1 szt.
6. Proška żelwna dwukohnierzowa Dn50 L=150mm - 3 szt.
7. Proška żelwna dwukohnierzowa Dn50 L=100mm - 1 szt.
8. Połączenie rurowo-kohnierzowe dla rur PE Dn63 - 2 szt.
9. Rura przewodowa PE DZ63
10. Przejęcie szczelne dla rur PE DZ63 - 2 szt.
11. Studnia betonowa Dn1500 - 1 kpl
12. Betonowa płyta pokrywowa dla studni Dn1500 - 1 szt.
13. Właz żelwny Dn600 klasa B125 ryglowany - 1 szt.
14. Obetonowanie włazu żelwnego
15. Stopnie szazowe do studni betonowych żelwne
16. Fundament betonowy 12,5cm x 20,0cm x 28,5cm - 2 kpl.
17. Fundament betonowy pod wodomierz sprzężony 29,5cm x 20,0cm x 28,5cm - 1 kpl
18. Rząpie 60cm x 25cm x 20cm
19. Pompa ręczna skrzydełkowa 60l/min Dn25 - 1 szt.
20. Rura stalowa ocynkowana Dn25
21. Kołano stal. ocynkowana gwintowane wewnętrznie Dn25/90° - 2 szt.
22. Końcówka do węża dla rur Dn25 gwint. zewn. - 1 szt.
23. Uchwyt montażowy z wkładką gumową dla rur stalowych Dn25 - 2 kpl

[illegible]