

PRZEKRÓJ B - B
inwentaryzacja

A	DACH	
	dachówka ceramiczna	
	łaty drewniane	8,0 x 4,0 cm
	konstrukcja więźby dachowej	

B	STROP NAD PARTEREM	
	polepa gliniana	8,0 cm
	deskowanie pełne	3,0 cm
	strop drewniany belkowy	20,0 cm
	deskowanie pełne	3,0 cm
	tynk wapienny na trzcinie	2,0 cm

C	STROP NAD PIWNICAMI	
	klepka drewniana	2,0 cm
	gładź cemenowa	5,0 cm
	zasypka z resztek budowlanych (?)	~7,0 - 13,0 cm
	strop odcinkowy nabelkach stalowych	15,0 cm
	tynk wapienny	1,0 cm

D	PODŁOGA NA GRUNCIE (PARTER)	
	klepka drewniana	2,0 cm
	gładź cemenowa	5,0 cm
	beton (?)	~10,0 cm
	zasypka z gruntu rodzimego między ścianami fundamentowymi	

E	POSADZKA NA GRUNCIE (PATER)	
	klepka drewniana	2,0 cm
	gładź cemenowa	5,0 cm
	beton (?)	~10,0 cm
	zasypka z gruntu rodzimego między ścianami fundamentowymi	

F	POSADZKA NA GRUNCIE (PIWNICA)	
	gładź cemenowa	5,0 cm
	zasypka z piasku (?)	~20,0 cm

Obiekt : Budynek usługowo - handlowy (kat. XVII) z punktem bibliotecznym (kat. IX)
Adres obiektu : Łańcut, ul. Piłsudskiego 70 ; dz. nr ewid. gr. 2879/21
(obręb 1 Miasto Łańcut; jednostka ewid. 181001_1 Miasto Łańcut)

Treść rysunku :
Przekrój B - B - inwentaryzacja

Imię i nazwisko	Data	Podpis	Skala
Opracował : mgr inż. Marek Kopeć	27.11.2015 r.		1:50
			Nr rys.
			7