



Zestawienie powierzchni użytkowych pomieszczeń		
Lp.	Pomieszczenie	Rodzaj posadzki
		pow. (m2)
		1316.27
01	kotłownia	plytki ceramiczne
02	środki czystości	plytki ceramiczne
03	wiatrołap	plytki ceramiczne
04	portier	plytki ceramiczne
05	węzeł sanitarny	plytki ceramiczne
06	węzeł sanitarny(inwalid)	plytki ceramiczne
07	pom. techniczne	plytki ceramiczne
08	komunikacja	plytki ceramiczne
09	szatnia	plytki ceramiczne
10	węzeł sanitarny(inwalida)	plytki ceramiczne
11	węzeł sanitarny	plytki ceramiczne
12	szatnia	plytki ceramiczne
13	węzeł sanitarny(inwalida)	plytki ceramiczne
14	węzeł sanitarny	plytki ceramiczne
15	szatnia	plytki ceramiczne
16	węzeł sanitarny(inwalida)	plytki ceramiczne
17	węzeł sanitarny	plytki ceramiczne
18	pom. trenera	plytki ceramiczne
19	magazyn 1	plytki ceramiczne
20	magazyn 2	plytki ceramiczne
21	sala gimnastyczna	parkiet
		1085.52 m2



LEGENDA:

ściany istniejące

ściany projektowane (pustak ceramiczny/cegła ceram.)

stupy żelbetowe

proj. hydrant wg proj. branżowych

WG - wentylacja grawitacyjna Ø 200mm z blachy ocynkowanej z izolacją.

- UWAGA!!:
- Linie i pola do gry malować i lakierować zgodnie z technologią wybranego producenta
  - Drabinki gimnastyczne podwójne przysięcenne 180x300 cm (szer x wys.), słupki 25x120 mm wykonane z drewna sosnowego klejonego, szczeble owalne 30x35 mm z drewna bukowego; malowana lakierem bezbarwnym, mocowana do belek mocujących, np Pesmenpol. Przed montażem dopasować do grzejników kanałowych
  - Pola do gry oraz rozmieszczenie urządzeń sportowych wg. wytycznych przepisów sportowych
  - Urządzenia sportowe stałe wg. opisu technicznego.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY				
<b>AAG s.c.</b>	Nazwa zadania:	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 ul. 29 Listopada 21 w Łańcucie o salę gimnastyczną wraz z zapleczami techniczno-sanitarnymi i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.		Numer projektu:
				AAG/09/0019
AnArchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl  www.a-ag.com.pl tel. (032) 331 16 17 fax. (032) 334 71 69	Inwestycja:	Sala Gimnastyczna wraz z zapleczami techniczno-sanitarnymi i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. 29 Listopada 21, 37-100 Łańcut, dz. nr 2802		Data: <b>Październik 2009</b>
	Inwestor:	Gmina Miasto Łańcut, Pl. Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut		Brzozna: <b>AB</b> Faza proj.: <b>PBW</b>
	Koordynacja i Opracowanie proj. mgr inż. arch. Tomasz Kasprowicz mgr inż. arch. Grzegorz Siegel mgr inż. arch. Adam Jaskulski	Tytuł rysunku:	Sprawdzający mgr inż. arch. Ewa NELIP upr. nr 601/76 wsp. do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie	
		<b>Rzut parteru - aranżacja</b>	Skala rysunku: <b>1:100</b>	
			Numer rysunku: <b>ab-02</b>	
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie				