

Szklenie sytemowe np: "FASADA 50SL" YAWAL SYSTEM  
Profile aluminiowe w kolorze RAL:9030


szyba zespolona transparentna  
Parametry : Lt=66% ; Lr=10% ; g=40% ; Ug=1,1, W/m2xK

Produkt np: SGG Securit Cool-Lite SKN 174 II 6mm / 16 / SGG Stadip Protect 44.2  
( klasa P4 - funkcja utrudniająca włamanie )

Szklenie sytemowe np: "FASADA 50SL" YAWAL SYSTEM  
Profile aluminiowe w kolorze RAL:9030

szyba zespolona transparentna  
Parametry : Lt=67% ; Lr=10% ; g=41% ; Ug=1,1 W/m2xK



Produkt np: SGG Securit Cool-Lite SKN 174 II 6mm/ 16 / SGG Securit Planilux 6mm



Fasada szklana Pilkington Profilit U = 1,8 W/m2K  
typ szkła :  
- zewnętrzne standart niezbrojne  
- wewnętrzne Plus 1,7 niezbrojne

UWAGA:

- Stosować uszczelnienia i obróbki blacharskie systemowe
- Wykonać domiar na budowie, po wykonaniu konstrukcji żelbetowej
- Wszelkie zmiany konsultować z projektantem



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			
<b>AAG s.c.</b> AnArchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax. [032] 334 71 69 <small>Koordynacja i Opracowanie proj. mgr inż. arch. Tomasz Kasprowicz mgr inż. Grzegorz Siegel mgr inż. arch. Adam Jaskulski</small>	Nazwa zadania: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 ul. 29 Listopada 21 w Łańcutie o salę gimnastyczną wraz z zapleczkami techniczno-sanitarnymi i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.	Główny projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Gwoździwicz <small>Upoważnienie budowlane w specjalności architektonicznej nr 35/03/SLOOK/II</small>	Numer projektu: AAG/09/0019
	Inwestycja: Sala Gimnastyczna wraz z zapleczkami techniczno-sanitarnymi i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy Szkołe Podstawowej nr 3, ul. 29 Listopada 21, 37-100 Łańcut, dz. nr 2802	Sprawdzający: mgr inż. arch. Ewa NELIP upr. nr 601/76 upr. do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie	Data: Październik 2009 Branża: AB Faza proj.: PBW
	Inwestor: Gmina Miasto Łańcut, Pl. Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut	Tytuł rysunku: Szklenia zewnętrzne	Skala rysunku: 1:100
	Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie		Numer rysunku: ab-15